הנחיות לגבי חיתוך ברזל רשת במעברי פתחים, צינורות וכדו'.

1. בחיתוך ברזל לכוון כלשהו, יש לתת אותו קוטר ברזל מכל צד של הפתח, כולל אורך חפיפה תקני לכל כיוון.
2. יש לתת אותו שטח חתך ברזל שנחתך בכל צד של הפתח.
דוגמא: נחתך 2Φ12 של הרשת, יש לתת 2+2Φ12 משני הצדדים עם אורך עגון (70 ס"מ) לכל צד.

-יש לחתוך רשתות סטנדרטיות עודפות במקומות נחוצים

הערות:

1. טיב הבטון ב-30 סוג ברזל Fe-500.
2. דרגת חשיפת הבטון - 3
3. הקבלן אחראי למידות . במקרה של טעות או אי-התאמה יש להודיע למתכנן.
4. יש לקרוא תכנית זאת עם כל שאר התכניות אדר', קונס', תכנית הגשה לשם בצוע פרטי ממ"ד, ולשם קביעת מדות ומפלסים עפ"י ההיתר. יש לעבוד עם תכנית הגשה מאושרת ע"י הרשות.
5. יש לקרוא תכניות זאת ביחד עם תכניות של כל היועצים

רשתות

מסי רשת	צורת הרשת
1	600 / 590 ; 33Φ6.5@10 L=600 ; 60Φ6.5@10 L=330 ; 320 / 330
2	600 / 590 ; 33Φ8@10 L=600 ; 60Φ8@10 L=330 ; 320 / 330
3	600 / 590 ; 33Φ10@10 L=600 ; 60Φ10@10 L=330 ; 320 / 330
4	600 / 590 ; 33Φ12@10 L=600 ; 60Φ12@10 L=330 ; 320 / 330

הקבלן אחראי למידות על כל טעות או אי התאמה יש להודיע למתכנן.

תפוצה:

מס' מהדורה	תאריך	אדר'	קונסט'	חשמל	אינס'	פיקוח	מפקח	קבלן	
	08.06.20								

שינויים ותוספות :

מהדורה : 1

לעיון ○ לאישור ○ לבצוע ● למכרז ○

י. פינטו - מהנדס בנין

רח' צה"ל 29 אשקלון 78593 ת.ד. 5171

טל': 08-6722233 פקס: 08-6724912

שם פרוייקט:

מכללת אשקלון
מבנה מדע וטכנולוגיה

שם התכנית:

קומת קרקע

רשתות עליונות

חלק 2 סורד

שם הקובץ: D:\MICHLALA MADAIM VE TECHNOLOGIA\KONSTR\Karka2.dwg

תאריך	08.07.19	שרטט	ילנה
קנ"מ	1:50	ביקר	פינטו
מגרש	בנין	מפלס	גליון
			ק- 31